

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร บก.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ พร. (คลองมอญ)


สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ ฯ แบบเลขที่ 62-3-018

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง พร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร บก.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ พร. (คลองมอญ)	1,380,216.-			
	ราคารวม วัสดุ+แรงงาน	1,380,216.-	1.3044	1,800,354.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
รวมราคาปรับปรุง				1,800,354.-	

ตรวจ

น.ท. 

(สมศักดิ์ อุณาญา)

หน.แผนกประมาณการ กอบ.ชย.ทร.

น.อ. 

(สมหมาย แสงกิจ)

ผอ.กอบ.ชย.ทร.

๒๘ เม.ย. 62

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนผนัง พื้น และสุขภัณฑ์ ในส่วนที่ชำรุดทั้งหมด	1	งาน	-	-	5,000.-	5,000.-	5,000.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเรียบของเดิม ข้อมเหล็กทั้งหมดเฉพาะโถงภายใน	580	ตร.ม.	100.-	58,000.-	วัสดุ + แรงงาน	58,000.-		
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ฉาบรอยต่อโครงคร่าวเหล็ก	80	ตร.ม.	375.-	30,000.-	105.-	8,400.-	38,400.-	
	ขุบสังกะสี @ 0.40x1.20 ม. ทาสี								
	งานพื้น								
	- พื้นของเดิมชั้นล่างทั้งหมดที่เป็นพื้นหินขัดทำความสะอาดด้วยวิธีขัดใหม่	500	ตร.ม.	200.-	100,000.-	วัสดุ + แรงงาน	100,000.-		
	ตัวเครื่องจัดเตรียมพื้นผิวทำความสะอาด คราบแว็กซ์เก่า และเคลือบน้ำยา								
	3M Super Shine จำนวน 3 ครอบ								
	- กรูกระเบื้องพื้นท่อน้ำ+ส้วม GP HIDEAWAY GRAPHITE R/T 24x24 pm	6	ตร.ม.	980.-	5,880.-	222.-	1,332.-	7,212.-	
	- กรูกระเบื้องพื้นโถงทางเข้า - บันได GP HIDEAWAY GRAPHITE R/T 24x24 pm	50	ตร.ม.	980.-	49,000.-	158.-	7,900.-	56,900.-	
	งานผนัง								
	- ผนังเดิมประดับช่องผิวทาสีใหม่ และบัวเชิงผนังโดยรอบ	700	ตร.ม.	160.-	112,000.-	วัสดุ + แรงงาน	112,000.-		
	- ผนังยิปซั่ม กรุ 1 ด้าน ขอบลาตรอยต่อขอบเรียบ หนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็ก	40	ตร.ม.	800.-	32,000.-	วัสดุ + แรงงาน	32,000.-		
	ขุบสังกะสี พร้อมทาสี ด้วยวิธีการพ่น								
	- ผนังห้องขัง (เดิม) ข้อมเปลี่ยนผนังที่ชำรุดทาสีใหม่และซ่อมแซมเนื้อเดิม	1	งาน	57,500.-	57,500.-	วัสดุ + แรงงาน	57,500.-		
	รวม				444,380.-		22,632.-		
	รวมเงินหน้า							467,012	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

ร.ศ. นรากร

ลำเนียง, นายอารมณ

จำประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ 62-3-018

กรุงเทพมหานคร

งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร บก.รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชาธิราช บรมราชูปถัมภ์ (คลองมอญ)

กลุ่มงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร		ชื่อโครงการ		งานปรับปรุงอาคาร บก.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ พร. (คลองมอญ)		แบบเลขที่		62-3-018		หน่วยงานเจ้าของโครงการ		พร.	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)		หมายเหตุ			
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวม (บาท)	วัสดุและแรงงาน						
	งานผนัง (ต่อ)														
	- ผนังกระจกใสกรอบบางอลูมิเนียมสีดำ สูง 3.00 ม.หนา 8 มม.	1	ชุด	45,000.-	45,000.-	วัสดุ + แรงงาน		45,000.-			45,000.-				
	- ผนังยิปซัมสูงชั้นขอบคาน หนา 12 มม. ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	60	ตร.ม.	650.-	39,000.-	วัสดุ + แรงงาน		39,000.-			39,000.-				
	ทาสี กระจักันเดียว														
	- ผนังยิปซัมหนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ	8	ตร.ม.	1,300.-	10,400.-	วัสดุ + แรงงาน		10,400.-			10,400.-				
	พร้อมทาสี ด้วยวิธีการพ่น														
	- ผนังอาคารเดิมหินอ่อนทำความสะอาดเคลือบน้ำยา	1	งาน	20,000.-	20,000.-	วัสดุ + แรงงาน		20,000.-			20,000.-				
	- ผนังเติมกรุ Wall Paper	60	ตร.ม.	400.-	24,000.-	วัสดุ + แรงงาน		24,000.-			24,000.-				
	- ผนังกรุกระเบื้องท้องน้ำ-สาม ขนาด 24 x24 cm	24	ตร.ม.	980.-	23,520.-	189.-	4,536.-	4,536.-			28,056.-				
	- ผนังประดับตู้ไม้/ตู้เหล็กไม่เทียม โครงเหล็กสอง 100x100x2.3 mm.@ 0.50x0.50 ม.	10	ตร.ม.	6,500.-	65,000.-	วัสดุ + แรงงาน		65,000.-			65,000.-				
	ทาสีดำด้านด้วยวิธีการพ่น														
	- ผนังยิปซัมหนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีรอยต่อฉาบเรียบทาสี 2 ด้าน	7	ตร.ม.	930.-	6,510.-	วัสดุ + แรงงาน		6,510.-			6,510.-				
	- ผนังกระจกใสกรอบบางอลูมิเนียมสีดำกระจกหนา 6 มม.	1	ชุด	45,000.-	45,000.-	วัสดุ + แรงงาน		45,000.-			45,000.-				
	รวม				278,430.-					4,536.-					
	รวมเงินหน้า										282,966				

