

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เก็บเวชระเบียน อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ กอง สน.พร. 62-041

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร.

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคา ร.ท.ชนิต ศาลิคุปต์ พ.จ.อ.ศิริพงษ์ พุทธเจริญ 4 กุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่เก็บเวชระเบียน อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	1,346,643.-			
		1,346,643.-	1.3045	1,756,696.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาจัดซื้อ			1,756,696.-	

น.ต. 

(รามสมภพ จันทานี)

รรก.หน.วิศวกรรมโรงพยาบาล กอง สน.พร.

น.อ. 

(พุทธพงษ์ สุนทรวิภาต)

ผอ.กอง สน.พร.

11 มี.ค.62

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณพระเวียง อาคารผู้ช่วยออก รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 62-041

สถานที่ รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ (บาท)	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานรื้อ-ถอนของเดิม	1	งาน	0	0	10,000	10,000	10,000	
	<u>งานพื้น</u>								
1	งานทาพื้น Epoxy	1,062	ตร.ม.	300	318,600	120	127,440	446,040	
2	งานปูกระเบื้องยางชนิดลายธรรมชาติ หนา 2 มม.	162	ตร.ม.	280	45,360	80	12,960	58,320	
3	งานฉาบผนัง PVC สีดำหนา 1.6 มม. สูง 10 ซม.	100	ม.	19	1,900	20	2,000	3,900	
	<u>งานผนังเบา</u>								
4	งานกั้นผนัง ยิบซัมบอร์ด หนา 12 มม. 2 ด้านฉาบเรียบ ทาสีตรง	441	ตร.ม.	430	189,630	75	33,075	222,705	
5	งานฝ้าเพดาน ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบ ทาสีตรงราว	36	ชุด	240	8,640	60	2,160	10,800	
6	งานประตูบานสวิง บานคู่ ขนาด 2x1.8 ม.	2	ชุด	14,500	29,000	0	0	29,000	
7	งานประตูบานเดี่ยว 1.8x80 ม.	6	ชุด	6,500	39,000	0	0	39,000	
	<u>งานไฟฟ้า</u>								
8	โคมโรงงาน 18x2 LED	168	ชุด	500	84,000	0	0	84,000	
9	โคมตะแกรงผิงผ้า 18 W x 2 LED	31	ชุด	700	21,700	0	0	21,700	
10	สวิตช์ Panasonic ทางเดี่ยว	16	ชุด	50	800	0	0	800	
11	ปลั๊กกราวด์คู่ Panasonic	40	ชุด	125	5,000	0	0	5,000	
12	สายไฟ THW 1x1.5 spmm.	10	ม้วน	1,410	14,100	0	0	14,100	
13	ตู้โหลด Square D 18 G/SN เมน 80A 3Ø	1	ชุด	15,000	15,000	0	0	15,000	
14	สายเมน RHW 1x16 sqmm.	100	ม.	127	12,700	0	0	12,700	
	<u>รวม</u>				785,430		187,635		
	<u>รวมเงินทั้งหมด</u>							973,065	
15	ท่อร้อยสายไฟ EMT	1	งาน	2,490	2,490	0	0	2,490	