

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/	ปรับปรุงพื้นที่ของกลุ่มงานจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและเครื่องมือทางการแพทย์ ฝสน.รพ.๗		
สถานที่ก่อสร้าง	กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโค เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๗		
แบบเลขที่	กอง สน.พร. 65-017	ประมาณการเลขที่	017-65
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร.		
แบบ ปร.4 ก ข และ ปร.5 ก ข ที่แนบ	มีจำนวน 6 แผ่น		
คำนวณราคา	ว่าที่ ร.ท.ศิริพงษ์ พุทธเจริญ	เมื่อวันที่	2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงพื้นที่ของกลุ่มงานจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและเครื่องมือทางการแพทย์ ฝสน.รพ.๗	741,807.97.-	
2	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 BTU	119,810.04.-	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		861,618.01.-	
สรุปราคา		860,000.00.-	
ราคา (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			

น.ท. 

(รามสมภพ จันทานี)

หน.วิศวกรรมโรงพยาบาล กอง สน.พร.

น.อ. 

(พรสุเทพ ศรีปานแก้ว)

ผอ.กอง สน.พร.

ก.พ.๖๕


แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ของกลุ่มงานจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและเครื่องมือทางการแพทย์ ฝสน.รพ.๗		
สถานที่ก่อสร้าง	กรมแพทยทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๗		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร.	แบบ ปร. 4 ก ที่แนบ	จำนวน 3 แผ่น
คำนวณราคา	ว่าที่ ร.ท.ศิริพงษ์ พุทธเจริญ	เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงพื้นที่ของกลุ่มงานจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และเครื่องมือทางการแพทย์ ฝสน.รพ.๗	568,174.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	568,174.00.-	1.3056	741,807.9744.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
รวมราคาก่อสร้าง				741,807.9744.-	

น.ท. 
(รามสมภพ จันทานี)

หน.วิศวกรรมโรงพยาบาล กอง สน.พร.

น.อ. 
(พรสุเทพ ศรีปานแก้ว)

ผอ.กอง สน.พร.

ก.พ.๖๕

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ของกลุ่มงานจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและเครื่องมือทางการแพทย์ ฝสน.รพ.ฯ

สถานที่ก่อสร้าง กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ฯ

แบบเลขที่ 65 - 017


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร.

แบบ ปร. 4 ข ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคา ว่าที่ ร.ท.ศิริพงษ์ พุทธเจริญ


เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 BTU	111,972.-			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	111,972.-	1.07	119,810.04	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				119,810.04	

น.ท. 

(รามสมภพ จันทานี)

ทน.วิศวกรรมโรงพยาบาล กอง สน.พร.

น.อ. 

(พรสุเทพ ศรีปานแก้ว)

ผอ.กอง สน.พร.

ก.พ.๖๕

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนกันสาดของเดิม	1	งาน	3,500.00	3,500.00	ค่าแรง + วัสดุ	3,500.00		
	- รื้อถอนกระเบื้องยางของเดิม (รื้อพร้อมผนัง)	13	ตรม.	-	-	65.00	845.00	845.00	
	- รื้อถอนผนังของเดิมพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (และนำกลับมามีติดตั้งใหม่ในพื้นที่เหมาะสม)	1	งาน	5,000.00	5,000.00	ค่าแรง + วัสดุ	5,000.00		
	งานซ่อมทำพื้น								
	- เพคคอนกรีตปรับพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	5	ลบ.ม.	1,797.00	8,985.00	498.00	2,490.00	11,475.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 X 0.30 ม. (รวมปูนทราย)	108	ตรม.	275.00	29,700.00	158.00	17,064.00	46,764.00	
	- ภายยาแนว ขนาดถูกละ 1 กก. (สั้ดียวกับกระเบื้อง)	16	ถุง	78.00	1,248.00	ค่าแรง + วัสดุ	1,248.00		
	งานติดตั้งหลังคา								
	- เสาค้ำเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 100 x 100 x 3.2 mm.	2	ท่อน	1,446.00	2,892.00	538.00	1,076.00	3,968.00	
	- อะเสท่อนเหล็กวงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 100 x 50 x 2.3 mm.	7	ท่อน	830.00	5,810.00	308.00	2,156.00	7,966.00	
	- จำนวนเหล็กตัวซีขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. จำนวน 41 ม. 7 ท่อน	7	ท่อน	840.00	5,880.00	244.00	1,708.00	7,588.00	
	- แปท่อนเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 50 x 50 x 2.3 mm.	17	ท่อน	539.00	9,163.00	170.00	2,890.00	12,053.00	
	- steel plate ขนาด 150 x 250 x 6 mm. (พร้อมเจาะรู)	7	แผ่น	120.00	840.00	ค่าแรง + วัสดุ	840.00		
	- steel plate ขนาด 200 x 200 x 6 mm. (พร้อมเจาะรู)	14	แผ่น	120.00	1,680.00	ค่าแรง + วัสดุ	1,680.00		
	- steel plate ขนาด 100 x 100 x 6 mm. (พร้อมเจาะรู)	9	แผ่น	110.00	990.00	ค่าแรง + วัสดุ	990.00		
	- งานเชื่อมประกอบโครงเหล็ก	1	งาน	10,000.00	10,000.00	ค่าแรง + วัสดุ	10,000.00		
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม และสีน้ำมันทับหน้า เหล็กโครงสร้างหลังคา	37	ตรม.	68.00	2,516.00	35.00	1,295.00	3,811.00	
	- Expansion Bolt ขนาด Ø 12 มม.	84	ตัว	25.00	2,100.00	ค่าแรง + วัสดุ	2,100.00		
	- หลังคาแผ่นเหล็กลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 mm. (เลือกสีภายหลัง)	85	ตรม.	420.00	35,700.00	90.00	7,650.00	43,350.00	
	- เ粧ชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 mm. (รวมทับเ粧ชายไม้สำเร็จรูป)	7	ม.	120.00	840.00	73.00	511.00	1,351.00	
	- สกรูยึดหลังคาแผ่นเหล็กยึดลอน ขนาด 2 นิ้ว (ถูกละ 50 ตัว)	4	ถุง	125.00	500.00	ค่าแรง + วัสดุ	500.00		
	- ครอบต่อผนังแบบเซาะช่อง	25	ม.	90.00	2,250.00	ค่าแรง + วัสดุ	2,250.00		

แบบเลขที่ กอ. ส.พ.ร. 65-017

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : พ.ร.

เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ของกลุ่มงานจ่ายกลางของห้องเชื่อมและเครื่องมือทางการแพทย์ สสจ.รพ.ฯ

สถานที่ กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

คำนวณโดย ว่าที่ ร.ท.ศิริพงษ์ พุทธิเจริญ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงาน อาคาร								
	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ของกลุ่มงานจ่ายกลางบริเวณที่จอดรถเชื่อมและเครื่องมือทางการแพทย์ ผสน.รพ.๑							
	สถานที่	กรมแพทยทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุดังใต้ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑							
	คำนวณโดย	ว่าที่ ร.ท.ศิริพงษ์ พุทธิเจริญ <i>KW</i>							
	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. ทน 7.5 ซม.	17	ตรม.	195.00	3,315.00	56.00	952.00	4,267.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอก	40	ตรม.	120.00	4,800.00	80.00	3,200.00	8,000.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 นิ้ว ทน 8 มม. (สำเร็จรูป)	75	ม.	90.00	6,750.00	40.00	3,000.00	9,750.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	60	ตรม.	338.00	20,280.00	75.00	4,500.00	24,780.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีรองพื้น และสีทับหน้า (สีน้ำชนิดอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน) ฝ้าและเพดาน	95	ตรม.	45.00	4,275.00	40.00	3,800.00	8,075.00	
	- ทาสีรองพื้น และสีทับหน้า (สีน้ำชนิดอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน) ผนังเดิมและผนังใหม่	124	ตรม.	50.00	6,200.00	45.00	5,580.00	11,780.00	
	- ทาสีรองพื้น และสีทับหน้า (สีน้ำชนิดอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก) ผนังใหม่	10	ตรม.	50.00	500.00	45.00	450.00	950.00	
	งานประตู หน้าต่าง								
	- ประตูอะลูมิเนียม วงกบ-กรอบบาน ชุดอลูมิเนียม(สีอบดำ) ลูกบิดกระจากไม้ทหนา 5 มม.	3	ชุด	21,500.00	64,500.00		ค่าแรง + วัสดุ	64,500.00	
	ลักษณะบาน บานเลื่อนพร้อมมือจับสแตนเลสและอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 1.00 x 2.00 ม.								
	- หน้าต่างอะลูมิเนียม วงกบ-กรอบบาน ชุดอลูมิเนียม(สีอบดำ) ลูกบิดกระจากสีทหนา 5 มม.	6	ชุด	14,500.00	87,000.00		ค่าแรง + วัสดุ	87,000.00	
	ลักษณะบาน บานเลื่อน2ทางพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2.50 x 1.50 ม.								
	- หน้าต่างอะลูมิเนียม วงกบ-กรอบบาน ชุดอลูมิเนียม(สีอบดำ) ลูกบิดกระจากสีทหนา 5 มม.	12	ชุด	5,000.00	60,000.00		ค่าแรง + วัสดุ	60,000.00	
	ลักษณะบาน บานบานติดตาย ขนาด 0.75 x 1.50 ม.								
	งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุด้วยหินแกรนิตดำ (อินเดีย)	5	ตรม.	15,000.00	75,000.00	1,000.00	5,000.00	80,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม. (สีน้ำตาล)	150	ม.	6.20	930.00	5.00	750.00	1,680.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม. (สีฟ้า)	150	ม.	6.20	930.00	5.00	750.00	1,680.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. (สีน้ำตาล)	200	ม.	9.12	1,824.00	7.00	1,400.00	3,224.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. (สีฟ้า)	200	ม.	9.12	1,824.00	7.00	1,400.00	3,224.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4.0 ตร.มม. (สีน้ำตาล)	100	ม.	13.75	1,375.00	10.00	1,000.00	2,375.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4.0 ตร.มม. (สีฟ้า)	100	ม.	13.75	1,375.00	10.00	1,000.00	2,375.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. (สีเขียวตมเหลือง)	200	ม.	9.12	1,824.00	7.00	1,400.00	3,224.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63 A. 10 ช่อง	1	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 16 A.	4	ชุด	96.00	384.00	ค่าแรง + วัสดุ		384.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 20 A.	6	ชุด	96.00	576.00	ค่าแรง + วัสดุ		576.00	
	- ท่อขาว UPVC 20 มม.	25	เส้น	39.00	975.00	ค่าแรง + วัสดุ		975.00	
	- ท่ออ่อน PVC 20 มม.	50	ม.	14.00	700.00	ค่าแรง + วัสดุ		700.00	
	- ท่ออ่อน PVC 25 มม.	35	ม.	20.00	700.00	ค่าแรง + วัสดุ		700.00	
	- กล่องพักสาย (สีขาว) ขนาด 2 X 4 นิ้ว	20	กล่อง	25.00	500.00	ค่าแรง + วัสดุ		500.00	
	- กล่องพักสาย (สีขาว) ขนาด 4 X 4 นิ้ว	2	กล่อง	25.00	50.00	ค่าแรง + วัสดุ		50.00	
	- กล่องลอย (สีขาว) ขนาด 2 X 4 นิ้ว	12	กล่อง	13.00	156.00	ค่าแรง + วัสดุ		156.00	
	- กล่องลอย (สีขาว) ขนาด 4 X 4 นิ้ว	2	กล่อง	17.00	34.00	ค่าแรง + วัสดุ		34.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ ขนาด 16 A. 250 V. มีกราวด์ (พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด)	12	ชุด	123.00	1,476.00	90.00	1,080.00	2,556.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15 A. 250 V. (พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด)	6	อัน	58.00	348.00	80.00	480.00	828.00	
	- เบรกเกอร์ ขนาด 15 A.	4	อัน	98.00	392.00	ค่าแรง + วัสดุ		392.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ฝังเพดานกลม ขนาด 6 นิ้ว	12	ชุด	200.00	2,400.00	115.00	1,380.00	3,780.00	
	- หลอดไฟ LED ขนาด 13 วัตต์	12	ดวง	165.00	1,980.00	ค่าแรง + วัสดุ		1,980.00	
	- ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	1	งาน	5,000.00	5,000.00	ค่าแรง + วัสดุ		5,000.00	
	รวมทั้งหมด							568,174.00	

แบบเลขที่ กอง สท.พร. 65-017

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : พร.

เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Ran

