

ตารางสรุปราคางาน



โครงการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องผู้ป่วยวิกฤติภูมิศาสตร์ ชั้น 2

Date: May 30, 2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ

By: Windchill Limited

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน
A	Air Conditioning System			
1	ห้องผู้ป่วยวิกฤติภูมิศาสตร์	2,378,714.00	743,240.00	3,121,954.00
	Total (Item A)			3,121,954.00
	Overhead & Profit			155,223.86
	Total			3,277,177.86
	Special Discount			- 473,439.54
	Price after Discount			2,803,738.32
	Vat 7%			196,261.68
	Grand Total			3,000,000.00
	สามล้านบาทถ้วน			

รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน



โครงการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม ชั้น 2  
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ

Date: May 30, 2021  
By: Windchill Limited

Item	Description	Qty	Unit	Material		Labor		Total
				Unit cost	Total cost	Unit cost	Total cost	
A	งานสถาปัตยกรรม							
1	Wall&Ceiling							
	-ผนัง Smartboard หนา 10 มม. 2 ด้าน พร้อมโครง C-line	25.00	sq.m.	800.00	20,000.00	500.00	12,500.00	32,500.00
	-ผนังกระจก Tempered Glass หนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม	35.00	sq.m.	2,800.00	98,000.00	400.00	14,000.00	112,000.00
	-ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบทึบหนา 9 มม. พร้อมโครง C-line	40.00	sq.m.	400.00	16,000.00	200.00	8,000.00	24,000.00
	- งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน	140.00	sq.m.	100.00	14,000.00	90.00	12,600.00	26,600.00
	Total Item 1				148,000.00		47,100.00	195,100.00
2	งานประตู่							
	- ประตู D1 หน้าเป็นประตูเลื่อน Auto ป้องกันการรั่วของอากาศ บานเป็นกระจก ขนาด 1.2 ม. X 2.0 ม.	2.00	sq.m.	162,500.00	325,000.00	10,000.00	20,000.00	345,000.00
	- ประตู D2 หน้าเป็นประตูบานเปิดคู่ ป้องกันการรั่วของอากาศ บานเป็นกระจก ขนาด 1.1 ม. X 0.4 ม. X 2.00 ม..	2.00	sq.m.	70,600.00	141,200.00	10,000.00	20,000.00	161,200.00
	Total Item 2				466,200.00		40,000.00	506,200.00
3	อื่นๆ							
	- ระบบ Nurse Call (Master 1 + ลูกย่อย 2)	1.00	Lot	35,000.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00
	- Platform Checker Plate เหล็กสำหรับวางเครื่องปรับอากาศ	20.00	Sq.m.	6,300.00	126,000.00	2,500.00	50,000.00	176,000.00
	- งานติดตั้งอ่างล้างมือ Stainless ภายในห้อง Ante	2.00	Lot	3,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00
	- งาน Scan และ coring พื้น สำหรับเดินท่อน้ำ/น้ำทิ้ง	1.00	Lot	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	- งานกันผนังชั่วคราวพร้อมฉาบทาสี และรื้อถอน	1.00	Lot	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00
	- งานทำความสะอาด	1.00	Lot	-	-	17,700.00	17,700.00	17,700.00
	Total Item 3				179,000.00		112,700.00	291,700.00
	งานสถาปัตยกรรม (ITEM 1-3)				793,200.00		199,800.00	993,000.00
B	AIR CONDITIONING SYSTEM AND AIR VENTILATION SYSTEM							
1	Air Conditioning With Heat Pump Dehumidifier							
	- AHU-AIIR-201, 202 CAPACITY 60,000 BTU/HR	2	Set	130,000.00	260,000.00	12,500.00	25,000.00	285,000.00
	Air Flow 500 CFM, 3.5 in.wg, With Pre-Filter, Medium Filter							
	Double Skin PU :1" (Brand WINDCHILL)							
	- CDU-AIIR-201/1-2, 202/1-2 CAPACITY 30,000 BTU/HR. (Brand WINDCHILL)	4	Set	49,800.00	199,200.00	8,200.00	32,800.00	232,000.00
	- HPU-AIIR-201, 202 CAPACITY 5 Kw. (Brand WINDCHILL)	2	Set	36,000.00	72,000.00	8,200.00	16,400.00	88,400.00
	- EX-AIIR-201, 202 Air Flow 500 CFM, 3.5 in.wg, With Pre-Filter,	2	Set	85,000.00	170,000.00	10,000.00	20,000.00	190,000.00
	HEPA Filter and UV Lamp Double Skin PU :1" (Brand WINDCHILL)							
	- Supporting For AHU,Duct Heater and EX	2	Lot	16,700.00	33,400.00	8,800.00	17,600.00	51,000.00
	EC = Electronically Commutated							
	FUGAL FAN, BACKWARD CURVE, SINGLE INLET, DIRECT DRIVE, INCLUDE VARIABLE SPEED DRIVE							
	รวมรายการที่ 1				734,600.00		111,800.00	846,400.00